

ANUNT PUBLICARE ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta: Municipiul Calafat
Adresa: strada Tudor Vladimirescu, nr. 24
Localitate: Calafat, Dolj, Romania
Telefon: +40 251 231424;
Fax: + 40 251 232884;
Cod unic de inregistrare: 4554424

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumire achizitie: Lucrari pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare si dotare Camin Cultural Ciuperceii Vechi pentru sala de evenimente”

CPV : 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev 2)

Descrierea contractului: Se doreste achizitionarea unui contract pentru executie lucrari de constructie pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare si dotare Camin Cultural Ciuperceii Vechi pentru sala de evenimente” (conform devizului general atasat)

Valoarea estimata fara TVA: 150.000 lei

Conditii contract: Pretul cel mai scazut

Conditii de participare: Ofertantul va elabora propunerea tehnica si propunerea financiara astfel incat sa demonstreze ca va respecta toate cerintele descrise in devizul de lucrari. Ofertantul va transmite un certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca are in obiectul de activitate lucrari de proiectare respectiv lucrari de constructii civile.

Criterii de adjudecare Pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor tehnice.

Termen limita de primire oferte: 18.10.2022, ora 14,00

Informatii suplimentare:

Ofertele vor putea fi transmise/depuse de catre operatorul economic, pana la data limita de depunere a ofertelor. Oferta va fi publicata de SEAP de catre ofertantul desemnat castigator de catre Comisia constituita in acest sens in cadrul Primariei Municipiului Calafat.

Operatorii economici pot trimite ofertele prin intermediul serviciilor de:

- c) Corespondenta electronica, la adreaa de e-mail:primaria calafat@yahoo.com
- d) Depunere personala la sediul autoritatii contractante

DEVIZ GENERAL

Obiectiv de investitie : Reabilitare si dotare Camin Cultural Ciupercenii Vechi pentru sala de evenimente”

Demolarea elementelor de beton	= 5, 2 mc;
Demolarea peretilor din zidarie caramida	= 5,32 mc;
Zidarie cu blocuri beton ceramice bca cu mortar var-ciment scena	= 7,70 mc;
Desfacerea structurilor din lemn la scena	= 52 mp;
Umplutura de balast	= 71 mc;
Transport materiale	= 133,6 to;
Desfacerea pardoselilor si dusumelelor	= 44,85 mp;
Sapaturi manuale de pamant, sant de canalizare	= 7,10 mc;
Umplutura de pament	= 5,76 mc;
Turnare beton	= 19 mc;
Tencuieli interioare	= 52 mp;
Glet aoplicat pe tencuieli	= 52 mp;
Pardoseli din placi din gresie ceramica	= 428,85 mp;
Placaj din faianta pe pereti si stalpi	= 50 mp;
Vopsitorii la interior, pereti si tavane cu vopsea lavabila 3 straturi	= 1376 mp;
Procurarea si montarea tamplarie PVC/lemn pentru usi	= 4 buc;
Teava PVC pentru canalizare D=110 mm	= 48 m;
Teava PVC pentru canalizare D= 50 mm	= 18 m;
Set vas WC complet echipat	= 3 buc;
Lavoar din portelan complet echipat	= 2 buc;
Portprosop nichel cu un brat deschidere 450 mm	= 2 buc;
Etajera din portelan tip sanitar	= 2 buc;
Oglinda sanitara semicristal cu dimensiuni 400x 500 mm;	= 2 buc;
Suport hartie igienica din portelan	= 3 buc;
Boiler electric complet	= 1 buc;
Teava plastic d=25 mm inclusiv fittinguri	= 66,70 m;
Chiuvea bucatarie dublu postcomplet echipata	= 1 buc;
Cablu energie electrica	= 50 m;
Tub izolant cabluri 20 mm	= 20 m;
Intrerupator electric dublu	= 3 buc;
Priza dubla aparenta	= 29 buc;
Corp iluminat aplica led	= 10 buc;
Corp iluminat tub cu led	= 7 buc;
Tablou electric panou, dulap, celula sau pupitru echipat complet	= 1 buc.